

A新築工事

契約：14,500,000

No. 1

NET	14,500,000 × e =		10,150,000				内訳書	掛け率	予算		
職長手当	100,000 × 6ヶ月 =		600,000		A) 床工事		#####	× 0.34329 =	431,645.9802		
雑工	25 × 15,000 × 6ヶ月 =		2,250,000		B) 外部		#####	× 0.34329 =	3,365,366.275		
副資材			700,000		C) 屋上		497,460	× 0.34329 =	170,773.0434		
積算費 + 予算費	90,000 + 30,000 =		120,000		D) 屋外階段		#####	× 0.34329 =	559,715.4641		
駐車場費			300,000		E) 専用内部		#####	× 0.34329 =	1,182,352.552		
整理清掃費			200,000		F) 共用部		786,910	× 0.34329 =	270,138.3339		
土間工事(コンクリート工事)			0		G) 床補修		0		0		
			外注費	5,980,000	計)		17,419,650		##### #		
掛け率 = 5,980,000 ÷ 17,419,650 (内訳書合計) 0.34329											
A) 床工事											
		431,645.9802		予算集計金額の誤差が大きかったので、原因を調べましたら							
コンクリート				モルタル金ゴテ		モルタル木ゴテ		シンダーコン		「コンクリート補修 仕上げ」の数量が、数量調書では261.4ですが、	
仕上げ		貼物下 防水下		仕上げ 貼物下		タイル下 塗床下				内訳書では216.4となっていました。	
ピット		0.0 0.0		39.6 0.0		0.0 0.0		0.0 0.0		予算内に収まるように、特に1階の金額から減額して調整しました。	
1F		170.5 141.1		46.9 24.6		15.7 44.0		17.1			
2F		13.6 93.9		82.4 0.0		16.3 0.0		0.0			
3F		13.6 93.9		82.4 0.0		16.3 0.0		0.0			
4F		13.6 93.9		82.4 0.0		16.3 0.0		0.0			
5F		13.6 93.9		82.4 0.0		16.3 0.0		0.0			
6F		13.6 93.9		82.4 0.0		16.3 0.0		0.0			
7F		13.6 93.9		82.4 0.0		16.3 0.0		0.0			
8F		4.7 0.0		76.0 0.0		0.0 25.3		0.0			
9F		4.9 5.3		50.2 0.0		2.9 27.3		0.0			
RF		0.0 0.0		0.0 0.0		0.0 0.0		0.0			
数量計)		261.5 709.8		707.1 24.6		116.4 96.6		17.1			
内訳書単価		1,000 800		200 1,400		1,400 1,300		500			
掛け率		0.34329 0.34329		0.34329 0.34329		0.34329 0.34329		0.34329			
@		343.29 274.63		68.66 480.61		480.61 446.28		171.65			

